

Stavba	Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská
Miesto stavby	Nižný Klátov, parc .č. C 1464/2, E 466/2
Objednávateľ	Obec Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov

Vysvetlenie pre spoločnosť Renobau zaslanej dňa 18,9,2019

Vysvetlenie položiek z výkazu výmer:

Pol. 84

m.č. 4

- jestvujúcu zvislú liatinovú kanalizačnú rúru 110 prerušiť – vyrezať od stropu až po podlahu, 3,0 m
- pod stropom napojiť koleno, 1 m vodorovnej rúry, koleno smerom dole, zvislá rúra dl. 3,0 m, koleno smerom k pôvodnej zvislej rúre, vodorovná rúra dl. 1,0 m, koleno napojiť do novej PVC rúry (ako keby bypass do strany)
- napojenie zariadení do jestvujúcej liatinovej kanalizácie cez spojky liatina/PVC
- nové plastové rozvody studenej vody ¾" napojiť na jestvujúci rozvod vody (dĺžka napojenia cca 5,0m)
- teplá úžitková voda ¾" bude pripravovaná v jestvujúcom samostatnom plynovom ohrievači, ktorý je inštalovaný v priestore jestvujúcej kotolne (plast, dĺžka pripojenia cca 15,0m)

m.č.4, 5, 6

- starú ležatú liatinovú kanalizáciu vybúrať, položiť novú ležatú kanalizáciu z PVC DN 125, do nej napojiť zariadenie (WC, umývadlá, sprchy)

Pol. 110

- nový radiátor na miesto starého radiátora a rebrík na uteráky sa napojí na jestvujúce rozvody ústredného vykurovania, ktorý je v m.č. 6

Pol. 108

m.č. 4

- v m.č.1 pri chodbe do m.č.č4 a 5 je el. rozvádzač, z ktorého sa napájame. Nová výzbroj ER

Pol. 93

m.č. 4

- na vonkajšiu podestu a vonkajšiu rampu pre imobilných osadiť nové oceľové zábradlie dvojrúrové pre imobilných. Madlo po oboch stranách vo výške 900 mm, ale aj vo výške 300 mm pre imobilných. Dl. madla (a tým aj zábradlia) 4,6 m + 5,0 m, 1,5 m + 1,6 m. Náter 1x základný + 2x vrchný.

Vypracoval projektant: Čížek
 Košice, 24.9.2019